

## Kosztorys Ofertowy

na oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Izabelinie ( ul. Spacerowa )  
o długość 1,196 km

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
	<b>01.00.00</b>	<b>I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8</b>				
1.	01.01.01	Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym	km	1,196		
2.	01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km	szt	115		
3.	01.02.01	Ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km	szt	9		
4.	01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia na rowach	ha	0,1678		
	<b>06.00.00</b>	<b>II. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8</b>				
5.	06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych PEHD średnicy 40 cm na ławie fundamentowej żwirowej z uprzednim odkopaniem i rozebraniem części przelotowej zniszczonych przepustów i zasypaniem	m	38,0		
6.	05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach warstwą grub. 10 cm, z wykonaniem koryta	m <sup>2</sup>	90,0		
7.	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm $525,0 * 1,8 = 945,0 \text{ m}^2$	m <sup>2</sup>	945,0		
8.	06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm	m <sup>2</sup>	1677,5		
9.	06.01.01	Profilowanie poboczy do spadku 8% wraz z zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1064,75		
		<b>Razem</b>				
		<b>Podatek VAT – 23 %</b>				
		<b>Ogółem</b>				

Słownie zł:

Podpis: