

Przedmiar robót
do kosztorysu na oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w Izabelinie (ul. Spacerowa)
o długość 1,196 km

| Lp | Numer SST | Wyszczególnienie robót lokalizacja.i obliczenia | Jedn. | Ilość | Uwagi |
|----|-----------------|---|----------------|---------|-------|
| | 01.00.00 | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 | | | |
| 1. | 01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | km | 1,196 | |
| 2. | 01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km | szt | 115 | |
| 3. | 01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 3 km | szt | 9 | |
| 4. | 01.02.01 | Karczowanie krzaków i posycia na rowach (1196,0-425,0-100,0)*2,50=1677,5 m ² = 0,1678 ha | ha | 0,1678 | |
| | 06.00.00 | IV. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 | | | |
| 5. | 06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych PEHD średnicy 40 cm na ławie fundamentowej żwirowej z uprzednim odkopaniem i rozebraniem części przelotowej zniszczonych przepustów i zasypaniem 10,0+7,0+6,0+6,0+7,0+2,0=38,0 m | m | 38,0 | |
| 6. | 05.02.01 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na zjazdach warstwą grub. 10 cm, z wykonaniem koryta 6*5,0*3,0=90,0 m ² | m ² | 90,0 | |
| 7. | 06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm 525,0*1,8=945,0 m ² | m ² | 945,0 | |
| 8. | 06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm 671,0*2,50=1677,5 m ² | m ² | 1677,5 | |
| 9. | 06.01.01 | Profilowanie poboczy do spadku 8% wraz z zagęszczeniem 671,0*1,0+525,0*0,75=1064,75 m ² | m ² | 1064,75 | |